

## جدول رقم ( 1 ) المرفق بالعقد

السعر الكلي	سعر الوحدة	الكمية المطلوب	الوحدة Unit	اسم المادة DESCRIPTION	قلم SN
-----	-----	1.00	حبه EA	إزالة محول قدرة 10 م.ف.أ مع فك الكابلات واسلاك التحكم DISMANTLE AND REMOVE 10 MVA TRANSFORMER INCLUDING REMOVE ALL POWER CABLE AND CONTROL WIRING. ST. NO. : 10-MVA	1
-----	-----	22000.00	متر MTR	كابل 3سلك*240ملم نحاس معزول /مسلح جهد 36 ك.ف CABLE 3CX240MM2 , CU , XLPE, PVC , ARMURED , SWA, 18/30 (36) KV ( 500M / DRUM) ST. NO. : CBL-XLPE-3X240A	2
-----	-----	1.00	حبه EA	توريد وتركيب واختبار وتشغيل موزع حلقي جهد 36 ك.ف. مع عمل القاعدة الخرسانية والأرضي SUPPLY & INSTALLATION TESTING AND COMMISSIONING SF6 OUTDOOR RING MAIN UNIT 36KV CONSISTS OF:-3XI LOAD BREK DISCONNECTOR SWITCH 630A, WITH EARTH SWITCH WITH INTERLOCK INCLUDING EFI DEVICE. FACTORY TESTING INSPECTION (SHNEIDER) FROM CALIENT (2 PERSON) ST. NO. : SF6-36KV	3
-----	-----	45.00	طقم KT	طقم وصلة خط كهرباء (ريكم) 240 - 300 ملم SUPPLY AND INSTALLATION JOINT KIT 3C,185-300MM2 UP TO 36KV IN - LINE RAYCHEM # ESIJ6X/3C185-300SA ARMORED, SCREEN COPPER WIRE. ST. NO. : ESIJ6X/3C185-300SA	4
-----	-----	10.00	طقم KIT	غطاء واقى لنهاية الكابلات بزوايه قائمة معزوله 120/300ملم 17.5 ك/ف حذاء BOOT, INSULATD RT ANGLE 120-300MM 17.5KV #ESIB-4RL/120-300. ST. NO. : ESIB4RL/120-300	5
-----	-----	10000.00	متر MT	حفر وتمديد كابل مع اعادة الردم ووضع البلاط والشريط التحذيري والرمل EXCAVATION & TRENCH SIZE 50CM WIDTH X120CM DEPTH & LAYING CABLE 3X240MM2 36KV AND FIXING SAND & CONCRETE TILES, WARNING TAPE AND BACK FILLING. IN SAND SOIL ST. NO. : 50CM-120CM	6
-----	-----	7.00	حبه	تركيب نهاية طرفية لكابل ثلاثي	7

3382

1433

10

## جدول رقم ( 1 ) المرفق بالعقد

السعر الكلي	سعر الوحدة	الكمية المطلوب	الوحدة Unit	اسم المادة DESCRIPTION	قلم SN
			EA	مفاس 500-240 جهد 36 ك.ف INSTALLATION TERMINATION KIT,3C,240-500,36KV ARMORED, RAYCHEM. ST. NO. : <b>500-36KV</b>	
		12000.00	متر MT	حفر وتمديد كيبيل مع اعادة الردم ووضع البلاط والشريط التحذيري والرمل في ارض حجرية او اسفلتية EXCAVATION & TRENCH SIZE 50CM WIDTH X120CM DEPTH & LAYING CABLE 3X240MM2 36KV AND FIXING SAND & CONCRETE TILES, ST. NO. : <b>50CM/120CM</b>	8
		15840.00	3متر M3	توريد رمل احمر SUPPLY RED SAND Stock # : <b>RED-SAND</b>	9
		110000.00	حبه EA	بلاط أسمنتي 4*40*20سم CABLE TILE CONCRETE 20X40X4CM Stock # : <b>31/100.061</b>	10
		2.00	حبه EA	توريد وتركيب واختبار وتشغيل محول جهد 13.80 /33 ك.ف SUPPLY & INSTALLATION(INCLUDING FOUNDATION)& TESTING AND COMMISSIONING PAD MOUNTED TRANSFORMER AS FOLLOW SPECIFICATIONS:- RATED KVA:20000, VOLTAGE RATIO:33000/13800V, FREQUENCY/PHASES:60HZ/3PHASE, VECTOR GROUP:DYN11,TYPE OF COOLING ONAN,INSULATION CLASS:A,AMBIENT TEMPERATURE E:45C, TEMPERATURE RISE RATED KVA:TOP OIL 50C-WINDING AVERAGE55C,BASIC INSULATION LEVEL (BIL):HV (L1 170 AC 70) LV (L1 95 AC 38), TAPPING VOLTAGE (%) (+-) 0% TO 9% STEP OF 1.25%,HV TERMINAL;3;LV TERMINAL:4,SERVICE ALTITUDE ABOVE SEA LEVEL:1000M TYPE OF TANK : DETACHABLE RADIATORS, TYPE:INDOOR/OUTDOOR. *NOTE TWO ENGINEERS MUST VISIT FACTORY DURING FACTORY TEST IN MANUFACURING COUNTRY. *SCOPE OF WORK INCLUDING CONNECTING POWER CABLE WITH TERMINATION IF NEEDED AND CONTROL	11

3382

1433

11

جدول رقم ( 1 ) المرفق بالعقد

السعر الكلّي	سعر الوحدة	الكمية المطلوب	الوحدة Unit	اسم المادة DESCRIPTION	قلم SN
				AND PROTECTION WIRING. ST. NO. : 33000/13800V	

عدد الاقلام ( 11 ) لاغير .

القيمة الاجمالية: \_\_\_\_\_ ريال :

يعتمد الوصف باللغة الانجليزية كأساس للمواصفات المطلوبة

IN QUOTING, PLEASE STICK PRIMARILY TO DESCRIPTION IN ENGLISH

NOTE: ST. NO. ONLY FOR IDARA COMPUTER SYSTEM, SO, PLEASE CONSIDER THE OTHER MENTIONED DETAILS.